

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительно-монтажных, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе (информационная система) в соответствии с приказом Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр.

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами исчисления цен, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2024 № 29044-ПФ/09

Наименование сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство объектов капитального строительства в субъектах Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в г. Иркутске

(наименование стройки)

г. Иркутск, ул. Добролюбова, 17

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Добролюбова 17

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	62,15 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

	5,59 тыс.руб.
	1,88 тыс.руб.
	12,62 чел.-ч.
	2,97 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ГЭСН10-01-059-01	Демонтаж МАФ (в среднем 0,150 на 1 ед.) Объем=3 / 100 Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8 57 (мр п.83, п.80), 2 1 ОТ(ЗТ) 1-100-23 Средний разряд работы 2,3 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91.06.06-048 Подъемники одноклазовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м 4 ЮУ 040 С1 М(ЗТМ) Средний разряд машинистов 3 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4 ЮУ 040 С1 М(ТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.15.06 0111 Гвозди строительные 08.1.02.11.0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг 11.2.07.12.0011 Штакет (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм Итого прямые затраты Всего по позиции	100 шт	0,03	1	0,03						
			чел.-ч			1,6248					682,92	
			чел.-ч	67,7	0,8	1,0248					682,92	
			чел.-ч								40,04	
			чел.-ч								48,35	
			чел.-ч	1,73	0,8	0,04152	37,32	1,52	56,73		2,36	
			чел.-ч	1,73	0,8	0,04152					18,54	
			маш.-ч	2,47	0,8	0,05928	477,92	1,33	635,63		37,68	
			чел.-ч	2,47	0,8	0,05928			50,76		0,00	
			т	0,012	0	0	70 296,20	1,31	92 088,02		0,00	
			т	0,035	0	0	55 898,18	1,13	63 164,94		0,00	
			м	400	0	0	17,96	1,41	25,32		0,00	
											771,31	
											65 442,67	
											1 963,28	
2	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3*0,150 Всего по позиции	т	0,45	1	0,45					76,60	
											34,47	
3	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 15 км Объем=3*0,150 Всего по позиции	т	0,45	1	0,45					238,99	
											107,55	
4	ГЭСН46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов Объем 0,5*0,5*0,5*7 1 ОТ(ЗТ) 1-100-33 Средний разряд работы 3,3 2 ЗМ 91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин 91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров Итого прямые затраты Всего по позиции	м3	0,875	1	0,875						107,55
			чел.-ч			7,23625					3 353,78	
			чел.-ч	8,27		7,23625					3 353,78	
			маш.-ч	2,84		2,485	115,43	1,07	123,51		306,92	
			маш.-ч	5,68		4,97			2,86		14,21	
											3 674,91	
											9 680,94	
											8 470,82	
5	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции	т	2,1	1	2,1					76,60	
											160,86	
6	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	2,1	1	2,1					427,11	
											896,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	АО "Спецавтохозяйство" с 01.01.2024.	Всего по позиции									886,93
		Размещение (захоронение) мусора	тн	2,1	1	2,1			529,16		1 111,24
		Всего по позиции							1 111,24		
8	ГЭСН01-02-061-01	усредненное значение - У обратной засыпкой на одну стойку - (0,5*0,5*0,5)=0,125м3									
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и тм, грунта грунтов: 1	100 м3	0,00875	1	0,00875					
		Объем=(0,5*0,5*0,5*7)/100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,774375			303,69		
		1 100 15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5		0,774375			392,17		
		Итого прямые затраты							304,09		
		Всего по позиции							695,45		
9	ФССП-02-04-03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	0,875	1	0,875		951,95	1,07	79 480,00	891,27
		Субъем=0,5*0,5*0,5*7									
		Всего по позиции									891,27
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									7 069,87
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									4 340,39
		Землеустройства машин									361,17
		Оплата труда машинистов (ОТм)									48,35
		Материалы									1 788,20
		Перевозка									1 414,12
		Строительные работы									14 331,87
		Строительные работы									12 917,75
		в том числе:									
		оплата труда									4 340,39
		эксплуатация машин и механизмов									361,17
		оплата труда машинистов (ОТм)									48,35
		материалы									1 788,20
		накладные расходы									4 111,99
		сметная прибыль									2 267,65
		Перевозка									1 414,12
		Итого ФОТ (справочно)									4 388,74
		Итого накладные расходы (справочно)									4 111,99
		Итого сметная прибыль (справочно)									2 267,65
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы									14 331,87
		Справочно									
		затраты труда рабочих									9,635425
		затраты труда машинистов									0,1008
10	ГЭСН27-04-001-01	Раздел 2. Устройство покрытий площадями									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из	100 м3	0,207	1	0,207					
		песка									
		Объем=(207*0,1)/100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9808			1 252,86		
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		2,9808			1 252,86		
		2 ЗМ							420,31		
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,87316			1 299,64		
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,77		0,36639		1 299,64	1,35	1 754,51	
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,77		0,36639			675,50		
		91.06.05-011 Подручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,29		0,88803			1 758,60		
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,29		0,88803			577,93		
											513,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.03.030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		маш.-ч	7,08		1,46556	2 391,60	1,34		3 204,74	4 636,74
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов Б		чел.-ч	7,08		1,46556				675,50	999,99
	91.13.01-038 Машинисты поливомочные, вместимость цистерны Б м3		маш.-ч	0,74		0,15318	1 043,14	1,32		1 376,94	210,92
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,74		0,15318				502,88	77,03
	4 М									15,90	15,90
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	5		1,035	35,71	0,43		15,36	15,90
	Итого прямые затраты										10 208,68
	Всего по позиции									91 136,04	18 866,16
11	ФРБЦ.02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний (Объем=70/70,11,1		м3	22,77	1	22,77	565,20	2,25		1 271,70	28 956,61
	Всего по позиции										28 956,61
	Итого по разделу 8 Устройство покрытия площадок										39 165,29
	Итого прямые затраты (справочно)										1 252,86
	в том числе:										7 112,18
	в том числе:										1 827,74
	оплата труда										28 972,51
	эксплуатация машин и механизмов										4 528,48
	оплата труда машинистов (ОТМ)										3 080,60
	материалы										4 528,48
	накладные расходы										4 128,00
	сметная прибыль										4 528,48
	Итого ФОТ (справочно)										4 128,00
	Итого накладные расходы (справочно)										4 528,48
	Итого сметная прибыль (справочно)										4 128,00
	Итого по разделу 2 Устройство покрытия площадки										47 821,77
	Справочно										
	затраты труда рабочих					2,9808					
	затраты труда машинистов					2,87316					
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										47 117,52
	Строительные работы										62 151,64
	Всего ФОТ (справочно)										7 469,34
	Всего накладные расходы (справочно)										8 640,47
	Всего сметная прибыль (справочно)										6 395,65
	НДС 20%										12 430,73
	ВСЕГО по смете										74 584,37
	Справочно										
	затраты труда рабочих					12,616235					
	затраты труда машинистов					2,97396					

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сумма ежемесячна 74584,37 руб.
двухнедельно

Согласовано	
Отдел ценообразования и тарифного	
департамента ценового, тарифного	
регулирования и трудовых отношений	
комитета по бюджетной политике и	
финансам администрации	
И.И.	О.О.
И.И.	2014 г.

И.И.