

Наименование программного продукта

Наименование Редакции сметных нормативов

Результаты приказа Министром России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Результаты письма Министром России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в г. Иркутске

(наименование стройки)

мкр. Юбилейный, 19

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Смета Юбилейный 19

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

01.01.2026

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ	1 566,86 тыс. руб.
монтажных работ	1 284,31 тыс. руб.
оборудования	0,00 тыс. руб.
прочих затрат	0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих	91,58 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов	28,05 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих	170,77 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	38,58 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство основания под новое покрытие проезжей части											
1	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м³, группа грунтов: 2	1000 м³	0,076	1	0,076					
		Объем=(380*0,2) / 1000									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,74784					367,46
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,74784					367,46
		2 ЭМ									
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			2,16828					3 714,72
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,54188	887,54	1,54	1 366,81		1 759,38
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,54188			811,42		740,65
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м³	маш.-ч	21,4		1,6264			1 828,62		439,69
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		1,6264			811,42		2 974,07
		4 М									1 319,69
		02.2.05.04-2090 Цебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м³	0,04		0,00304			2 053,60		6,24
		Итого прямые затраты									5 847,80
		ФОТ									2 126,84
		Пр8/12-001 1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1 996,69		1 996,69
		Пр774-001 1 СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			978,35		978,35
		Всего по позиции							115 563,68		8 782,84
2	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилей-самосвалами (грузоподъемностью до 16 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	т*груз	133	1	133			276,05		36 714,65
		Слитп-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х/х									
		Объем=380*0,2*1,75									
		Всего по позиции									36 714,65
3	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м³	0,76	1	0,76					
		Объем=(380*0,2) / 100									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,944					5 525,41
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		10,944			504,88		5 525,41
		2 ЭМ									
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			11,2556					33 582,79
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		1,4668	1 933,00	1,54	2 976,82		8 545,14
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		1,4668			811,42		4 366,40
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м³, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		3,6176			1 841,00		6 660,00
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		3,6176			694,22		2 511,41
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		5,3808	2 391,60	1,65	3 946,14		21 223,39
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		5,3808			811,42		4 366,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.13.01-038 Машины поливомочные Вместимость цистерны 6 м3		Маш.-ч	1,04		0,7904				1 673,83	1 323,00
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	1,04		0,7904				604,06	477,45
	4 М										108,26
	01.7.03.01-0001 Вода		М3	7		5,32	35,71	0,57		20,35	108,26
	Итого прямые затраты										47 761,60
	ФОТ										14 070,55
	Пр/в12-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147				20 683,71	20 683,71
	Пр/74-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134				18 854,54	18 854,54
	Всего по позиции									114 868,22	87 299,85
4	ФСБЦ.02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная		М3	92,72	1	92,72				1 281,26	118 798,43
	Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx										
	Объем=380*0,2*1,22										
	Всего по позиции										118 798,43
	Итого по разделу 1 Устройство основания под новое покрытие проезжей части										251 595,77
	Справочно										
	затраты труда рабочих					11,69184					
	затраты труда машинистов					13,42388					
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части											
5	ГЭСН27-06-035-01 Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автоугроуднатора		т	0,19	1	0,19					
	Объем=(0+380)*0,5/1000										
	2 ЗМ										70,41
	ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,0684					44,40
	91.08.02-003 Автоугроуднаторы, емкость цистерны 6000 л		Маш.-ч	0,18		0,0342	1 303,10	1,58		2 058,90	70,41
	4-100-045 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4,5		Чел.-ч	0,36		0,0684				649,14	44,40
	Итого прямые затраты										114,81
	ФОТ										44,40
	Пр/в12-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147				65,27	65,27
	Пр/74-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134				59,50	59,50
	Всего по позиции									1 260,95	239,56
6	ФСБЦ.01.2.03.07-0024 Эмульсия битумно-каменнона ЗБДК Б		т	0,1957	1	0,1957				41 921,59	8 204,06
	Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx										
	Всего по позиции										8 204,06
7	ГЭСН27-06-029-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см		1000 м2	0,38	1	0,38					8 204,06
	Объем=(0+380) / 1000										
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			7,9268				4 359,42	4 359,42
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		Чел.-ч	20,86		7,9268				4 359,42	4 359,42
	2 ЗМ									549,96	32 199,15
	ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			7,163				5 501,27	5 501,27
	91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)		Маш.-ч	2,44		0,9272	1,21	1,61		1,95	1,81
	91.06.05-011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,55		0,209				1 841,00	384,77
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,55		0,209				694,22	145,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04	0,7752	2 646,78	1,62	4 287,78				3 323,89
	4-100-070 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,04	0,7752			865,52				670,95
	91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14	0,8132			2 507,10				2 038,77
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,14	0,8132			694,22				564,54
	91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51	0,5738			2 090,20				1 199,36
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,51	0,5738			694,22				398,34
	91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59	0,9842	1 334,21	1,65	2 201,45				2 166,67
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,9842			811,42				798,60
	91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97	0,3686			2 703,86				996,64
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97	0,3686			811,42				299,09
	91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина разреза 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52	0,5776	181,30	1,35	244,76				141,37
	91.08.11-031 Переружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04	0,7752	8 883,76	1,57	13 947,50				10 812,10
	4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	2,04	0,7752			924,12				716,38
	91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04	0,7752	59,52	1,36	80,95				62,75
	91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1	1,178			1 673,83				1 971,77
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,1	1,178			604,06				711,58
	91.13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2	0,076	435,27	1,46	635,49				48,30
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,2	0,076			694,22				52,76
	91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71	1,4098	4 141,29	1,55	6 419,00				9 049,51
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71	1,4098			811,42				1 143,94
	91.21.10-002 Молоки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15	0,437	2,11	1,56	3,29				1,44
	4 м										
	01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	м3	20,52	7,7976			18,73				3 256,85
	01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	0,0024	0,000912	907 036,67	1,26	1 142 866,20				1 042,29
	01.7.15.02-0051 Болты анкерные	т	0,012	0,00456	89 330,06	1,13	100 942,97				460,30
	01.7.17.06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,782	0,29716	4 251,61	1,24	5 272,00				1 566,63
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратного заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008	0,000304	55 898,18	1,51	84 406,25				25,66
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008	0,000304			52 382,30				15,92
	Итого прямые затраты										45 316,69
	ФОТ										9 860,69
	Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147								14 495,21
	Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134								13 213,32
	Всего по позиции						192 171,63				73 025,22
8	ФСБЛ-04.2.01.02-0008 Сиплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х/х	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка П	т	35,606	1	35,606	3 478,17	1,94			240 256,83
	Объем=(380*0,93,7/1000										
	Всего по позиции										240 256,83
9	ГЭСН27-06-035-01	Подружные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора	т	0,114	1	0,114					
	Объем=(0+380)*0,3/1000										
	2 ЗМ										42,25
	ОТМ(3тм)	чел.-ч				0,04104					26,64
	91.08.02-003 Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л	маш.-ч	0,18			0,02052	1 303,10	1,58			2 058,90
											42,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-045 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4.5		Чел.-ч	0,36		0,04104			649,14		26,64
Итого прямые затраты											
	ФОТ										68,89
	Пр6/12-021-0-1 НР Автомобильные дороги		%	14,7		14,7					26,64
	Пр7/7+021-0 СП Автомобильные дороги		%	13,4		13,4					39,16
											35,70
Всего по позиции											
10	ФСБЦ-01.2.03.07-0024 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.хлх	Эмульсия битумно-каменнона ЭБК Б	т	0,11742	1	0,11742			1 260,96		143,75
									41 921,59		4 922,43
Всего по позиции											
11	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,38	1	0,38					4 922,43
		Объем=(0+380) / 1000									
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			7,9268					4 359,42
		1-100-32 Средний разряд работы 3.2	Чел.-ч	20,86		7,9268			549,96		4 359,42
		2 ЗМ									32 199,15
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч			7,163					5 501,27
		91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	Маш.-ч	2,44		0,9272	1,21	1,61	1,95		1,81
		91.06.05-011 Подручные одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,55		0,209			1 841,00		384,77
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,55		0,209			694,22		145,09
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	Маш.-ч	2,04		0,7752	2 646,78	1,62	4 287,78		3 323,89
		4-100-070 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 7	Чел.-ч	2,04		0,7752			865,52		670,95
		91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	Маш.-ч	2,14		0,8132			2 507,10		2 038,77
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	2,14		0,8132			694,22		564,54
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	Маш.-ч	1,51		0,5738			2 090,20		1 199,36
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	1,51		0,5738			694,22		398,34
		91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	Маш.-ч	2,59		0,9842	1 334,21	1,65	2 201,45		2 166,67
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	2,59		0,9842			811,42		798,60
		91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	Маш.-ч	0,97		0,3686			2 703,86		996,64
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,97		0,3686			811,42		299,09
		91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	Маш.-ч	1,52		0,5776	181,30	1,35	244,76		141,37
		91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	Маш.-ч	2,04		0,7752	8 883,76	1,57	13 947,50		10 812,10
		4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 8	Чел.-ч	2,04		0,7752			924,12		716,38
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	Маш.-ч	2,04		0,7752	59,52	1,36	80,95		62,75
		91.13.01-038 Машини поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	Маш.-ч	3,1		1,178			1 673,83		1 971,77
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	3,1		1,178			604,06		711,58
		91.13.03-112 Спецавтоблн-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	Маш.-ч	0,2		0,076	435,27	1,46	635,49		48,30
		4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	0,2		0,076			694,22		52,76
		91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	Маш.-ч	3,71		1,4098	4 141,29	1,55	6 419,00		9 049,51
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	3,71		1,4098			811,42		1 143,94
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	1,15		0,437	2,11	1,56	3,29		1,44
		4 М									
	01.7.03.01-0002 Вода водопроводная		м3	20,52		7,7976			18,73		3 256,85
											146,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм		т	0,0024		0,000912	907,036,67	1,26	1 142 866,20		1 042,29
	01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,012		0,00456	89 330,06	1,13	100 942,97		460,30
	01.7.17.06-0061 Крут алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм		шт	0,782		0,29716	4 251,61	1,24	5 272,00		1 566,63
	08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0008		0,000304	55 898,18	1,51	84 406,25		25,66
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм		т	0,0008		0,000304			52 382,30		15,92
	Итого прямые затраты										45 316,69
	ФОТ										9 860,69
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					14 495,21
	Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					13 213,32
	Всего по позиции										192 171,63
12	ФСБЛ-04.2.01.01-0051 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х1хх	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II	т	36,708	1	36,708				6 340,13	232 733,49
	Объем=(0+380)*96,6/1000										
	Всего по позиции										232 733,49
	Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части										632 550,58
	Справочно										
	затраты труда рабочих					15,8536					
	затраты труда машинистов					14,43544					
Раздел 3. Демонтаж бортовых камней											
13	ГЭСН868-02-006-01 Разборка бортовых камней, на бетонном основании	100 м	1,03	1	1,03						
	Объем=(103+0) / 100										
	1 ОТ(3Т)	чел.-ч				70,3078					38 191,20
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68,26			70,3078				543,20	38 191,20
	2 ЭМ	чел.-ч									4 614,15
	ОТм(3Тм)	чел.-ч				9,682					5 848,51
	91-18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателям внутреннего сгорания, Давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	9,4			9,682				466,70	4 518,59
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,4			9,682				604,06	5 848,51
	91-21-10-002 Молоhti отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28,2			29,046	2,11	1,56		3,29	95,56
	Итого прямые затраты										48 653,86
	ФОТ										44 039,71
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102					44 920,50
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54					23 781,44
	Всего по позиции										113 937,67
14	49-1 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х1хх	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т*груза	10,6236	1	10,6236				89,07	946,78
	Объем=103*0,043*2,4+0*0,016*2,4										
	Всего по позиции										946,78
15	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х1хх	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т*груза	10,6236	1	10,6236				276,05	2 934,30
	Всего по позиции										946,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=103*0,043*2,4+0*0,016*2,4									
		Всего по позиции									
16	АО "САХ"	Размещение (захоронение) строительного мусора	т	10,6296	1	10,6296				831,97	2 934,30
		Объем=103*0,043*2,4+0*0,016*2,4									
		Цена=1015/1,22									
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 3 Демонтаж бортовых камней									
		Справочно									
		затраты труда рабочих									
		затраты труда машинистов									
		70,3078									
		9,682									
Раздел 4. Монтаж бортовых камней											
17	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00208	1	0,00208					
		Объем=(104*0,2*0,1+0*0,15*0,1)/1000									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,0204672					10,06
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,0204672				491,36	10,06
		2 ЗМ	чел.-ч								101,67
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,0593424					48,15
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,0148304	887,54	1,54		1 366,81	20,27
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,0148304				811,42	12,03
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4		0,044512				1 828,62	81,40
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		0,044512				811,42	36,12
		4 М									0,17
		02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04		0,0000832				2 053,60	0,17
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									160,05
		Пр/812-001,1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				58,21	53,55
		Пр/774-001,1 СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46				26,78	26,78
		Всего по позиции									
18	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т/т груза	3,64	1	3,64				115 567,31	240,38
		Объем=((104*0,2*0,1+0*0,15*0,1)*1,75									
		Всего по позиции									
19	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, древесины	100 м3	0,0208	1	0,0208					1 004,82
		Объем=((104*0,2*0,1+0*0,15*0,1)/100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,29952				151,22	151,22
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		0,29952				504,88	151,22
		2 ЗМ	чел.-ч							919,10	919,10
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,308048				233,86	233,86
		91.01.02.004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,040144	1 933,00	1,54		2 976,82	119,50
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,040144				811,42	32,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05.011	Погружные одноковшовые универсальные фронтальные пневмоковшовые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	4,76		0,099008				1 841,00	182,27
	4-100-060 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	4,76		0,099008				694,22	68,73
	91.08.03.030	Катки самоходные пневмоковшовые статические, масса 30 т	Маш.-ч	7,08		0,147264	2 391,60	1,65		3 946,14	581,12
	4-100-060 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	7,08		0,147264				811,42	119,49
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	Маш.-ч	1,04		0,021632				1 673,83	36,21
	4-100-040 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,04		0,021632				604,06	13,07
	4 М										2,96
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,1456	35,71	0,57		20,35	2,96
	Итого прямые затраты										1 307,14
	ФОТ										385,08
	Пр8/12-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					566,07
	Пр7/74-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					516,01
20	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	2,5376	1	2,5376				114 866,35	2 389,22
	Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Объем=(104*0,2*0,1+0*0,15*0,1)*1,22								1 281,26	3 251,33
	Всего по позиции										3 251,33
21	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,04	1	1,04					3 251,33
		Объем=(104 / 100									
	1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			72,592					38 613,86
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	Чел.-ч	69,8		72,592				531,93	38 613,86
	2 ЗМ										1 202,45
	ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			0,676					539,89
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,61		0,6344				1 847,26	1 171,90
	4-100-060 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,61		0,6344				811,42	514,76
	91.14-02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,04		0,0416				734,34	30,55
	4-100-040 ОТМ(3тм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,04		0,0416				604,06	25,13
	4 М										3 182,46
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,00104				109 491,51	113,87
	04.3.01-09-0014	Распор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,0624				9 752,89	608,58
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м,	м3	0,17		0,1768	10 082,68	1,38		13 914,10	2 460,01
		ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II									
	Итого прямые затраты										43 538,66
	ФОТ										39 153,75
	Пр8/12-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					57 556,01
	Пр7/74-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					52 466,03
22	ФСБЦ-04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	6,136	1	6,136	4 155,88	1,79		147 654,52	153 560,70
	Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx									7 439,03	45 645,89
	Всего по позиции										153 560,70
	ФОТ										45 645,89
23	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	4,472	1	4,472	5 746,75	2,49		14 309,41	69 991,66
	Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx										
	Всего по позиции										69 991,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=104'0,043									
Всего по позиции											63 991,68
Итого по разделу 4 Монтаж бортовых камней											270 084,02
Справочно											
	затраты труда рабочих					72,9119872					
	затраты труда машинистов					1,0433904					
Итого по смете:											
	Всего прямые затраты (справочно)										1 006 334,39
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										91 578,05
	Эксплуатация машин										108 645,84
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										28 048,51
	Материалы										727 617,93
	Перевозка										50 444,06
	Строительные работы										1 284 310,76
	Строительные работы										1 233 866,70
	в том числе:										
	оплата труда										91 578,05
	эксплуатация машин и механизмов										108 645,84
	оплата труда машинистов (ОТМ)										28 048,51
	материалы										727 617,93
	накладные расходы										154 831,38
	сметная прибыль										123 144,99
	Перевозка										50 444,06
	Всего ФОТ (справочно)										119 626,56
	Всего накладные расходы (справочно)										154 831,38
	Всего сметная прибыль (справочно)										123 144,99
	НДС 22%										282 548,37
	ВСЕГО по смете										1 566 859,13

Согласовано

Отдел ценообразования в строительстве
департамента ценового, тарифного
регулирования и трудовых отношений
комитета по бюджетной политике и
финансам администрации
города Иркутска

« 20 » 04 20 26 г.

Э.А.

*Система сметная
деловая конференция
1566 859,13 р.
Ген. дир. Бюджет. Д.А.*