

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министром России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 47/пр. Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 969/пр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр. Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр. Приказ Министра России от 07.11.2024 № 47/пр. Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр. Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр. Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр. Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр. Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр. Приказ Министра России от 17.02.2026 № 91/пр

Письмо Министра России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр

38 Иркутская область

Иркутская область (1 зона)

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в г. Иркутске

(наименование стройки)

мпр. Первомайский, 27

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Смета Первомайский, 27

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 01.01.2026

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ 943,76 тыс. руб.
монтажных работ 773,57 тыс. руб.
оборудования 0,00 тыс. руб.
прочих затрат 0,00 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 81,15 тыс. руб.
Средства на оплату труда машинистов 17,32 тыс. руб.
Нормативные затраты труда рабочих 151,59 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 25,02 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части											
1	ГЭСН27-03-013-01	Средняя поверхность слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дорожности 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 5 см	100 м2	3,15	1	3,15					
		Объем=315/100									
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч	5,292		5,292					2 767,29
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	1,68		5,292			522,92		2 767,29
		2 ЗМ									20 826,15
		ОТМ(3ТМ)	чел.-ч			7,245					5 142,64
		91.08.10-054 Фрезы дорожные холодные самоходные колесные, максимальная ширина фрезирования 1000 мм	маш.-ч	0,56		1,764	5 880,35	1,4	8 232,49		14 522,11
		4-100-080 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,56		1,764			924,12		1 630,15
		91.13.01-401 Машинные вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3	маш.-ч	0,01		0,0315	1 857,51	1,56	2 897,72		91,28
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0315			604,06		19,03
		91.13.01-032 Машинные дорожные службы (машина дорожника мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.)	маш.-ч	0,28		0,882			1 311,83		1 157,03
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,882			604,06		532,78
		91.13.01-038 Машинные поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,18		0,567			1 673,83		949,06
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18		0,567			604,06		342,50
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	0,56		1,764	494,16	1,52	751,12		1 324,98
		4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,56		1,764			604,06		1 065,56
		91.14.03-003 Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,71		2,2365			1 243,77		2 781,89
		4-100-050 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71		2,2365			694,22		1 552,62
		4 М									2 588,75
		01.4.02.02-1000 Резец поворотный для дорожной фрезы с наконечником из твердого сплава, посадочный диаметр 20 мм, длина 88 мм	шт	1,765		5,55975	386,14	1,19	459,51		2 554,76
		01.7.03.01-0001 Веда	м3	0,5303		1,670445	35,71	0,57	20,35		33,99
		Итого прямые затраты									31 324,83
		ФОТ									7 909,93
		Пр8/12-021 0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					11 627,80
		Пр7/74-021 0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					10 599,31
		Всего по позиции									53 551,74
2	02-15-1-01-0015	Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года XIX	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	1т груза	24,948	1	24,948				
		Объем=315/0,04*2,2*0,9									
		Всего по позиции									276,05
		Итого по разделу 1 Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части									6 886,90
		Справочно									
		затраты труда рабочих									5,292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затраты труда машинистов										
	7,245										

Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части

4	ГОСНЗ7-06-035-01	Подгрузочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора Объем=(315+0)*0,4/1000 2 ЭМ ОТМ(ЗТм)										чел.-ч	0,126	1	0,126	0,04536		1 303,10	1,58	2 058,90	46,70
		91.08.02-003 Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л										Маш.-ч	0,18			0,02268					29,44
		4-100-045 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5										чел.-ч	0,36			0,04536				46,70	
		Итого прямые затраты																		29,44	
		ФОТ																		76,14	
		Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги										%	147			147				29,44	
		Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги										%	134			134				43,28	
		Всего по позиции																		39,45	
		Эмульсия битумно-каменная ЗБДК С										т	0,12978	1	0,12978		17 049,78	3,13	53 365,81	158,87	
		Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х/х																		6 925,81	
5	ГОСНЗ7-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=(315+0) / 1000 1 ОТ(ЗТ) 1-100-32 Средний разряд работы 3,2 2 ЭМ ОТМ(ЗТм)										1000 м2	0,315	1	0,315						6 925,81
		91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговые усилителем до 9,81 кН (1 т)										чел.-ч				6,5709				3 613,73	
		91.06.05-011 Портучники одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										чел.-ч	20,86			6,5709				3 613,73	
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5										чел.-ч	2,44			5,93775		1,21	1,61	26 691,38	
		91.06.05-011 Портучники одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										Маш.-ч	2,44			0,7686				1,50	
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5										Маш.-ч	0,55			0,17325				318,95	
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч										чел.-ч	0,55			0,17325				1,50	
		4-100-070 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 7										Маш.-ч	2,04			0,6426		2 646,78	1,62	2 755,33	
		91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т										чел.-ч	2,04			0,6426				556,18	
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5										Маш.-ч	2,14			0,6741				1 690,04	
6	ГОСНЗ7-06-029-01	91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т										чел.-ч	2,14			0,6741				467,97	
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5										Маш.-ч	1,51			0,47565		2 090,20		994,20	
		91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т										чел.-ч	1,51			0,47565				330,21	
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6										Маш.-ч	2,59			0,81585		1 334,21	1,65	2 201,45	
		91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т										чел.-ч	2,59			0,81585				1 796,05	
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6										Маш.-ч	0,97			0,30555		2 703,86		662,00	
		91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)										чел.-ч	0,97			0,30555				826,16	
		91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т										Маш.-ч	1,52			0,4788		181,30	1,35	244,76	
		4-100-080 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 8										Маш.-ч	2,04			0,6426		8 883,76	1,57	8 962,66	
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные										чел.-ч	2,04			0,6426				924,12	
		91.13.01-038 Машинные поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3										Маш.-ч	2,04			0,6426		59,52		593,84	
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4										Маш.-ч	3,1			0,9765				52,02	
												чел.-ч	3,1			0,9765				1 634,49	
												чел.-ч	3,1			0,9765				589,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.13.03-112 Спецавтомотобил-внедорожд, грузоподъемность до 1,5 т		маш-ч	0,2		0,063	435,27	1,46			40,04
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 5		чел-ч	0,2		0,063					43,74
	91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин		маш-ч	3,71		1,16865	4 141,29	1,55			7 501,56
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 6		чел-ч	3,71		1,16865					948,27
	91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш-ч	1,15		0,36225	2,11	1,56			1,19
	4 М										2 699,76
	01.7.03.01-0002 Вода водопроводная		м3	20,52		6,4638					121,07
	01.7.07.26-0032 Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм		т	0,0024		0,000756	907 036,67	1,26			1 142 866,20
	01.7.15.02-0051 Болты анкерные		т	0,012		0,00378	89 330,06	1,13			864,01
	01.7.17.06-0061 Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм		шт	0,782		0,24633	4 251,61	1,24			100 942,97
	08.1.02.11-0001 Покровы из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,0008		0,000252					5 272,00
	08.4.03.02-0002 Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-1, диаметр 5-22 мм		т	0,0008		0,000252	55 898,18	1,51			1 298,65
											84 406,25
											52 382,30
											21,27
											13,20
	Итого прямые затраты										37 565,14
	ФОТ										8 174,00
	Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					12 015,78
	Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					10 953,16
	Всего по позиции										192 171,68
7	ФСБЦ.04.2.01.01-0051 Сплит-форма Кружковая область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х/хх		т	30,429	1	30,429					6 340,13
	Объем=(315+0)*96,6/1000										
	Всего по позиции										192 923,82
	Итого по разделу 2 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части										260 542,58
	Справочно										
	затраты труда рабочих					6,5709					
	затраты труда машинистов					5,98311					
	Раздел 3. Демонтаж покрытия тротуаров										
8	ГСНр68-02-005-02	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,081	1	0,081					
	Объем=(81)/1000										
	1 ОТ(3Т)		чел-ч			4,67856					2 446,51
	1-100-27 Средний разряд, работы 2,7		чел-ч	57,76		4,67856					2 446,51
	2 ЗМ										606,05
	ОТМ(3Тм)		чел-ч			1,2717					768,18
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш-ч	15,7		1,2717					593,50
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд, машинистов 4		чел-ч	15,7		1,2717					604,06
	91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш-ч	47,1		3,8151	2,11	1,56			12,55
	Итого прямые затраты										3 820,74
	ФОТ										3 214,69
	Пр/812-102 0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					3 278,98
	Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					1 795,93
	Всего по позиции										109 082,10
											8 835,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	49-1 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х1хх	Погрузка в автотранспортируемое средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	6,4152	1	6,4152				89,07	571,40
		Объем=81*0,04*2,2*0,9									
		Всего по позиции									571,40
10	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х1хх	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	1т груза	6,4152	1	6,4152				276,05	1 770,92
		Объем=81*0,04*2,2*0,9									
		Всего по позиции									1 770,92
11	АО "САХ"	Размещение (захоронение) строительного мусора	т	6,4152	1	6,4152				831,97	5 337,25
		Объем=81*0,04*2,2*0,9									
		Цена=1015/1,22									
		Всего по позиции									5 337,25
		Итого по разделу 3 Демонтаж покрытия тротуаров									16 515,22
		Справочно									
		затраты труда рабочих				4,67856					
		затраты труда машинистов				1,2717					
Раздел 4. Устройство основания тротуаров											
12	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,01215	1	0,01215					
		Объем=(81*0,15) / 1000									
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			0,119556					58,75
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	9,84		0,119556				491,36	58,75
		2 ЗМ									593,87
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч			0,346395					261,27
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	Маш.-ч	7,13		0,0866295	887,54	1,54		1 366,81	118,41
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов Б	Чел.-ч	7,13		0,0866295				811,42	70,29
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	Маш.-ч	21,4		0,26001				1 828,62	475,46
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов Б	Чел.-ч	21,4		0,26001				811,42	210,98
		4 М									1,00
		02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04		0,000486				2 053,60	1,00
		Итого прямые затраты									934,89
		ФОТ									340,02
		Пр/812-001.1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					312,82
		Пр/774-001.1 СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					156,41
		Всего по позиции								115 565,43	1 404,12
13	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х1хх	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	1т груза	21,2625	1	21,2625				276,05	5 869,51
		Объем=81*0,15*1,75									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									5 869,51
14	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: мз песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(81*0,15)/100	100 м3	0,1215	1	0,1215					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,7496					883,34
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3		чел.-ч	14,4		1,7496					883,34
	2 ЗМ										5 368,83
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			1,799415					1 366,10
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		Маш.-ч	1,93		0,234495	1 933,00	1,54			2 976,82
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,93		0,234495					698,05
	91.06.05-011 Потрошители одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	4,76		0,57834					1 841,00
	4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	4,76		0,57834					694,22
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		Маш.-ч	7,08		0,86022	2 391,60	1,65			3 394,55
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,08		0,86022					698,00
	91.13.01-038 Машинные поливомочные, вместимость цистерны 6 м3		Маш.-ч	1,04		0,12636					211,51
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04		0,12636					76,33
	4 М										17,31
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		0,8505	35,71	0,57			20,35
	Итого прямые затраты										7 635,56
	ФОТ		%	147		147					2 249,44
	Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги		%	134		134					3 306,68
	Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					3 014,25
	Всего по позиции										114 868,40
17	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	12,15	1	12,15					15 567,31
	Слит-форма Иркутская										
	область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.х1хх										
	Объем=81*0,15										
	Всего по позиции										15 567,31
	Итого по разделу 4 Устройство основания тротуаров										36 797,45
	Справочно					1,869156					
	затраты труда рабочих					2,1460545					
	затраты труда машинистов										
Раздел 5. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров											
18	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=(81)/100	100 м2	0,81	1	0,81					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			11,664					6 809,09
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	14,4		11,664					6 809,09
	2 ЗМ										126,08
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,0567					39,81
	91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,02		0,0162					29,93
	4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,0162					13,15
	91.06.05-011 Потрошители одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,03		0,0243					44,74
	4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,03		0,0243					694,22
											16,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.08.09.001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	Маш.-ч	0,85		0,6885			57,39		39,51
	91.14.02.001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02		0,0162			734,34		11,90
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02		0,0162			604,06		9,79
	4 М										2 161,80
	01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,06		0,0466	22 876,38	1,44	32 941,99		1 600,98
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,5		0,405	565,20	2,45	1 384,74		560,82
		Итого прямые затраты									9 136,78
	ФОТ										6 848,90
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			7 739,26		7 739,26
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			5 273,65		5 273,65
		Всего по позиции							27 345,30		22 149,69
19	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	100 м2	0,81	1	0,81					
	Объем=(81)/100										
	Толщина 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			3,7584					2 194,04
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	Чел.-ч	2,32	2	3,7584			583,77		2 194,04
	2 ЗМ										13,02
	91.08.09.001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	Маш.-ч	0,14	2	0,2268			57,39		13,02
		Итого прямые затраты									2 207,06
	ФОТ										2 194,04
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			2 479,27		2 479,27
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			1 689,41		1 689,41
		Всего по позиции							7 871,28		6 375,74
20	ФСБЦ-04.2.01.01-0051	Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.хлх	т	7,7436	1	7,7436			6 340,13		49 095,43
	Объем=5,7834+1,9602										
		Всего по позиции									49 095,43
		Итого по разделу 5 Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров									77 620,86
	Справочно	затраты труда рабочих				15,4224					
		затраты труда машинистов				0,0567					
Раздел 6. Демонтаж бортовых камней											
21	ГЭСНр8-02-006-01	Разборка бортовых камней, на бетонном основании	100 м	0,73	1	0,73					
	Объем=(59+14)/100								49,8298		27 067,55
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч								27 067,55
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	Чел.-ч	68,26		49,8298			543,20		3 270,23
	2 ЗМ										4 145,06
	ОТМ(ЗТм)		Чел.-ч			6,862			466,70		3 202,50
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передающие с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	Маш.-ч	9,4		6,862					
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	9,4		6,862			604,06		4 145,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	91.21.10.002	Многоли отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	Маш.-ч	28,2		20,586		2,11	1,56		3,29	67,73	
Итого прямые затраты												34 482,84	
ФОТ												31 212,61	
Пр/612-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)												31 836,86	
Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)												16 854,81	
Всего по позиции												113 937,68	
22	48-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительных с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	6,6264	1	6,6264					89,07	590,21	
Объем=59*0,0432,4+14*0,0162,4													
Всего по позиции												590,21	
23	02-15-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 15 км	1т груза	6,6264	1	6,6264					276,05	1 829,22	
Объем=59*0,0432,4+14*0,0162,4													
Всего по позиции												1 829,22	
24	АО "САХ"	Размещение (захоронение) строительного мусора	т	6,6264	1	6,6264					831,97	5 512,97	
Объем=59*0,0432,4+14*0,0162,4													
Цена=1015/1,22													
Всего по позиции												5 512,97	
Итого по разделу 6 Демонтаж бортовых камней												91 106,81	
Справочно													
затраты труда рабочих												49,8298	
затраты труда машинистов												6,862	
Раздел 7. Монтаж бортовых камней													
25	ГСОН01-01-012-26	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,00118	1	0,00118							
Объем=(59*0,2*0,1+0*0,15*0,1) / 1000													
1 ОТ(3Т)												0,0116112	5,71
1-100-20 Средний разряд работы 2,0												0,0116112	5,71
2 ЗМ												491,36	57,68
ОТМ(3Тм)												0,0336654	27,32
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)												0,0084134	1 366,81
4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6												0,0084134	11,50
91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3												0,025252	6,83
4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6												0,025252	46,18
4 М												21,4	20,49
02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм												0,025252	0,10
Итого прямые затраты												0,10	30,39
ФОТ												0,04	15,19
Пр/612-001.1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом												0,04	33,03
Пр/774-001.1 СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом												0,04	30,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	02-15-1-01-0015 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 15 км	1т груза	2,065	1	2,065			115 584,75		136,39
	Объем=(59*0,2*0,1+0*0,15*0,1)*1,75								276,05		570,04
	Всего по позиции										
27	ГЭСН27-04-001-02 Устройство посылающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=(59*0,2*0,1+0*0,15*0,1)/100		100 м3	0,0118	1	0,0118					570,04
	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч		0,16992							85,79
	1-100-23 Средний разряд работы 2,3	Чел.-ч	14,4	0,16992					504,88		85,79
	2 ЗМ										521,42
	ОТМ(3Тм)	Чел.-ч		0,174758							132,67
	91.01.02.004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	Маш.-ч	1,93	0,022774			1 933,00	1,54	2 976,82		67,79
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	1,93	0,022774					811,42		18,48
	91.06.05.011 Поручники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	4,76	0,056168					1 841,00		103,41
	4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	4,76	0,056168					694,22		38,99
	91.08.03.030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	Маш.-ч	7,08	0,083544			2 391,60	1,65	3 946,14		329,68
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	7,08	0,083544					811,42		67,79
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	Маш.-ч	1,04	0,012272					1 673,83		20,54
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	1,04	0,012272					604,06		7,41
	4 М										1,68
	01.7.03.01-0001 Веда	м3	7	0,0826			35,71	0,57	20,35		1,68
	Итого прямые затраты										741,56
	ФОТ	%	147			147					218,46
	Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги	%	134			134					321,14
	Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги	%							292,74		292,74
	Всего по позиции								114 867,80		1 355,44
28	ФСБЦ-02.2.04.03-0003 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,4396	1	1,4396			1 281,26		1 844,50
	Объем=(59*0,2*0,1+0*0,15*0,1)*1,22										
	Всего по позиции										1 844,50
29	ГЭСН27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,59	1	0,59						
	Объем=(59)/100	Чел.-ч		41,182					21 905,94		21 905,94
	1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	69,8	41,182					531,93		21 905,94
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9										682,16
	2 ЗМ										306,29
	ОТМ(3Тм)	Чел.-ч		0,3835					1 847,26		664,83
	91.05.05.015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,61	0,3589					811,42		292,03
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,61	0,0236					734,34		17,33
	91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,04	0,0236					604,06		14,26
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,04	0,0236							1 805,43
	4 М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		т	0,001		0,00059			109 491,51		64,60
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,06		0,0354			9 752,89		345,25
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м3	0,17		0,1003			10 082,68	1,38	1 395,58
	Итого прямые затраты										24 699,82
	ФОТ								22 212,23		
	Пр/812-021 0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			32 651,98		
	Пр/774-021 0 СП Автомобильные дороги		%	134		134			29 764,39		
	Всего по позиции								147 654,56		87 116,19
30	ФСБЦ-04.1.02.01-0006 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)	м3	3,481	1	3,481		4 155,88	1,79		25 895,26
	Всего по позиции										25 895,26
31	ФСБЦ-05.2.03.03-0012 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	2,537	1	2,537		5 746,75	2,49		36 302,97
	Объем=59*0,043										
	Всего по позиции										36 302,97
	Итого по разделу 7 Монтаж бортовых камней										153 220,79
	Справочно					41,3635312					
	затраты труда рабочих					0,5919234					
	затраты труда машинистов										
Раздел 8. Регулирование высотного положения крышек колодез											
32	ГСЧФ8-02-018-02	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см	шт	1	1	1					
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,74					894,19
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	1,74		1,74					894,19
	2 ЗМ										36,72
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,05					30,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05		0,05					36,72
	4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05		0,05					30,20
	Итого прямые затраты										961,11
32.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0011 Раствор готовый кладочный, цементный, М25		м3	0,008		0,008		3 338,25	2,3		61,42
	ФОТ										924,39
	Пр/812-102 0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					942,88
	Пр/774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					499,17
	Всего по позиции										2 464,58
33	ФСБЦ-05.1.01.09-1019 Сплит-форма Иркутская область (1 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx	Колыца опорные железобетонные под люк колодез, объем до 0,05 м3, бетон В16	м3	0,02	1	0,02		17 888,92	1,59		568,87
	Объем=1*0,02										
	Всего по позиции										568,87
	Итого по разделу 8 Регулирование высотного положения крышек колодез										3 033,45
	Справочно					1,74					
	затраты труда рабочих					0,05					
	затраты труда машинистов										
Раздел 9. Устройство газонов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,51	1	0,51					
	Объем=(51)/100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,4					10 207,75
	1-100-22 Средний разряд работы 2.2		чел.-ч	40		20,4					10 207,75
	Итого прямые затраты										10 207,75
34.1	ФСБЦ-16.2.01.02-0001 Земля расчищенная		м3	15		7,65	1 062,45	1,57		1 668,05	12 750,58
	ФОТ										10 207,75
	Пр8/12-041.0-1 НР Озеленение. Защитные песносаждения		%	103		103				10 513,98	10 513,98
	Пр7/74-041.0 СП Озеленение. Защитные песносаждения		%	72		72				7 349,58	7 349,58
	Всего по позиции								80 062,53		40 831,89
35	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,51	1	0,51					
	Объем=(51)/100										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,8917					1 436,27
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	5		2,55				491,36	1 252,97
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	0,67		0,3417				536,44	183,30
	2 ЗМ										1 109,75
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,663				400,49	400,49
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,3		0,663				1 673,83	1 109,75
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,3		0,663				604,06	400,49
	4 М										103,79
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	10		5,1	35,71	0,57		20,35	103,79
	Итого прямые затраты									3 050,30	181,47
35.1	ФСБЦ-16.2.02.07-0151 Семена трав, райграс		кг	2		1,02	119,40	1,49		177,91	1 836,76
	ФОТ										1 891,86
	Пр8/12-041.0-1 НР Озеленение. Защитные песносаждения		%	103		103				1 322,47	1 322,47
	Пр7/74-041.0 СП Озеленение. Защитные песносаждения		%	72		72					
	Всего по позиции								12 639,41		6 446,10
	Итого по разделу 9 Устройство газонов										47 277,99
	Справочно										
	затраты труда рабочих					23,2917					
	затраты труда машинистов					0,663					
37	ГЭСН47-06-036-01	Установка защитных ограждений прогулов: бетонных	шт	3	1	3					777,62
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,5					777,62
	1-100-26 Средний разряд работы 2.6		чел.-ч	0,5		1,5				518,41	83,34
	2 ЗМ										88,57
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,15				1 106,78	33,20
	91.06.05-056 Потурчки однокошковые универсальные фронтальные пневмокопные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т		маш.-ч	0,01		0,03	807,87	1,37		604,06	18,12
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,01		0,03				536,44	16,09
	91.07.08-024 Растворомесители передвижные, объем барабана 65 л		маш.-ч	0,01		0,03	2,31	1,55		734,34	22,03
	4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3		маш.-ч	0,01		0,03				604,06	18,12
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,03					
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.18.01.007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, Давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	Маш.-ч	0,02		0,06				466,70	28,00
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02		0,06				604,06	36,24
	4 М										7 650,52
	01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,00038		0,00114		0,57		20,35	0,02
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м³	0,00324		0,00972		2,45		1 384,74	13,46
	15.2.02.01-0001	Полусфера бетонная Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм, окрашенная	шт	1		3		2,99		2 534,56	7 603,66
	03.2.01.01-0032	Портландцемент общестроительный ЦЕМ I 32,5Б	т	0,00109		0,00327		2,12		10 201,44	33,36
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										8 600,05
	Пр/812-021.0-1 НР	Автомобильные дороги	%	147		147					866,19
	Пр/774-021.0 СП	Автомобильные дороги	%	134		134					1 273,30
											1 160,69
	Всего по позиции										
			шт	3	1	3				5 327,87	11 034,04
38	ТЦ 69.1.15.02_38_384910034	Ограничитель движения бетонный размером 330/600 со светоотражающей лентой									15 983,61
6_28.01.2026_01_1.1	КА п.1.1										15 983,61
	Всего по позиции										
	Итого по разделу 10 Обустройство										
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										
	затраты труда рабочих										
	затраты труда машинистов										
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	Оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										
	Перевозка										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	оплата труда машинистов (ОТМ)										
	Материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Перевозка										
	Всего ФОТ (справочно)										
	Всего накладные расходы (справочно)										
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	НДС 22%										
	ВСЕГО по смете										
	943 757,28										

Согласовано
Отдел ценообразования в строительстве
Департамента ценового, тарифного
регулирования и трудовых отношений
Комитета по бюджетной политике и
финансам администрации
города Иркутска
« 22 » 04 2026 г.

364

Служебная записка
№ 943 от 25.07.2026 г.
Ген. дир. Ком. В. В. Б.