Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2026.1

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452: Приказ министерства строительства Иркутской области "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли Иркутской области, за 2024 год" от 05.03.2025 № 59-5-мпр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации: 38. Иркутская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: Иркутская область (1 зона)

мкр. Первомайский, 9
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в г. Иркутске
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2026 года

Сметная стоимость 977,19 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	800,98 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	43,43 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	17,82 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	80,69 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	24,15 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части											
1	**ГЭСН27-06-072-02**	**Разломка асфальтобетонного покрытия с погрузкой в автосамосвал: экскаватором 0,25 м3, толщина покрытия до 10 см**	**100 м2**	**2,21**	**1**	**2,21**					
		Объем=(221) / 100									
	2	ЭМ									4 284,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,8233					2 654,21
	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	1,73		3,8233	800,37	1,4	1 120,52		4 284,08
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,73		3,8233			694,22		2 654,21
		Итого прямые затраты									**6 938,29**
		ФОТ									2 654,21
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3 901,69
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					3 556,64
		Всего по позиции							**6 514,31**		**14 396,62**
2	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	**1т груза**	**35,0064**	**1**	**35,0064**			**276,05**		**9 663,52**
		Объем=221*0,08*2,2*0,9									
		Всего по позиции									**9 663,52**
3	**АО "САХ"**	**Размещение (захоронение) строительного мусора**	**т**	**35,0064**	**1**	**35,0064**			**831,97**		**29 124,27**
		Объем=221*0,08*2,2*0,9									
		Цена=1015/1,22									
		Всего по позиции									**29 124,27**
		Всего по разделу 1 Демонтаж асфальтобетонного покрытия проезжей части									**53 184,41**
Раздел 2. Замена основания под покрытие проезжей части											
4	**ГЭСН01-01-012-26**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3**	**0,04199**	**1**	**0,04199**					
		Объем=(221*0,2*0,95) / 1000									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4131816					203,02
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,4131816			491,36		203,02
	2	ЭМ									2 052,38
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1979747					972,06
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,2993887	887,54	1,54	1 366,81		409,21
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,2993887			811,42		242,93
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4		0,898586			1 828,62		1 643,17
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		0,898586			811,42		729,13
	4	М									3,45
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04		0,0016796			2 053,60		3,45
		Итого прямые затраты									**3 230,91**
		ФОТ									1 175,08
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					1 081,07
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					540,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**115 563,71**		**4 852,52**
5	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км** Объем=221*0,2*0,95*1,75	**1т груза**	**73,4825**	**1**	**73,4825**			**276,05**		**20 284,84**
		Всего по позиции									**20 284,84**
6	**ГЭСН27-04-001-02**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы** Объем=(221*0,95*0,2) / 100	**100 м3**	**0,4199**	**1**	**0,4199**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,04656					3 052,79
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		6,04656			504,88		3 052,79
	2	ЭМ									18 554,49
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			6,218719					4 721,18
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,810407	1 933,00	1,54	2 976,82		2 412,44
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,810407			811,42		657,58
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		1,998724			1 841,00		3 679,65
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		1,998724			694,22		1 387,55
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		2,972892	2 391,60	1,65	3 946,14		11 731,45
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		2,972892			811,42		2 412,26
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,436696			1 673,83		730,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,436696			604,06		263,79
	4	М									59,81
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		2,9393	35,71	0,57	20,35		59,81
		Итого прямые затраты									**26 388,27**
		ФОТ									7 773,97
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					11 427,74
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					10 417,12
		Всего по позиции							**114 868,14**		**48 233,13**
7	**ФСБЦ-02.2.04.03-0003**	**Смесь песчано-гравийная природная** Объем=221*0,95*0,2*1,22	**м3**	**51,2278**	**1**	**51,2278**			**1 281,26**		**65 636,13**
		Всего по позиции									**65 636,13**
		Всего по разделу 2 Замена основания под покрытие проезжей части									**139 006,62**
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части											
8	**ГЭСН27-06-035-01**	**Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора** Объем=(221+0)*0,5/1000	**т**	**0,1105**	**1**	**0,1105**					
	2	ЭМ									40,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03978					25,82
	91.08.02-003	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л	маш.-ч	0,18		0,01989	1 303,10	1,58	2 058,90		40,95
	4-100-045	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,36		0,03978			649,14		25,82
		Итого прямые затраты									**66,77**
		ФОТ									25,82
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					37,96
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					34,60
		Всего по позиции							**1 260,90**		**139,33**
9	**ФСБЦ-01.2.03.07-0024**	**Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б**	**т**	**0,113815**	**1**	**0,113815**			**41 921,59**		**4 771,31**
		Всего по позиции									**4 771,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	**ГЭСН27-06-029-01**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см**	**1000 м2**	**0,221**	**1**	**0,221**					
		Объем=(221+0) / 1000									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,61006					2 535,35
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86		4,61006			549,96		2 535,35
	2	ЭМ									18 726,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,16585					3 199,41
	91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44		0,53924	1,21	1,61	1,95		1,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55		0,12155			1 841,00		223,77
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55		0,12155			694,22		84,38
	91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04		0,45084	2 646,78	1,62	4 287,78		1 933,10
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,04		0,45084			865,52		390,21
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14		0,47294			2 507,10		1 185,71
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,14		0,47294			694,22		328,32
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51		0,33371			2 090,20		697,52
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,51		0,33371			694,22		231,67
	91.08.03-047	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59		0,57239	1 334,21	1,65	2 201,45		1 260,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,57239			811,42		464,45
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97		0,21437			2 703,86		579,63
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97		0,21437			811,42		173,94
	91.08.06-001	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52		0,33592	181,30	1,35	244,76		82,22
	91.08.11-031	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04		0,45084	8 883,76	1,57	13 947,50		6 288,09
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	2,04		0,45084			924,12		416,63
	91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04		0,45084	59,52	1,36	80,95		36,50
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1		0,6851			1 673,83		1 146,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,1		0,6851			604,06		413,84
	91.13.03-112	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2		0,0442	435,27	1,46	635,49		28,09
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,2		0,0442			694,22		30,68
	91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71		0,81991	4 141,29	1,55	6 419,00		5 263,00
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71		0,81991			811,42		665,29
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15		0,25415	2,11	1,56	3,29		0,84
	4	М									1 894,12
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,52		4,53492			18,73		84,94
	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0005304	907 036,67	1,26	1 142 866,20		606,18
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,012		0,002652	89 330,06	1,13	100 942,97		267,70
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		0,172822	4 251,61	1,24	5 272,00		911,12
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0001768	55 898,18	1,51	84 406,25		14,92
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0001768			52 382,30		9,26
		Итого прямые затраты									**26 355,23**
		ФОТ									5 734,76
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					8 430,10
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					7 684,58
		Всего по позиции							**192 171,54**		**42 469,91**
11	**ФСБЦ-04.2.01.02-0008**	**Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II**	**т**	**20,7077**	**1**	**20,7077**	**3 478,17**	**1,94**	**6 747,65**		**139 728,31**
		Объем=(0+221)*93,7/1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									**139 728,31**
12	**ГЭСН27-06-035-01**	**Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора** Объем=(221+0)*0,3/1000	**т**	**0,0663**	**1**	**0,0663**					
		2 ЭМ									24,57
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,023868					15,49
	91.08.02-003	Автогудронаторы, емкость цистерны 6000 л	маш.-ч	0,18		0,011934	1 303,10	1,58	2 058,90		24,57
	4-100-045	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел.-ч	0,36		0,023868			649,14		15,49
		Итого прямые затраты									**40,06**
		ФОТ									15,49
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					22,77
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					20,76
		Всего по позиции							**1 260,78**		**83,59**
13	**ФСБЦ-01.2.03.07-0024**	**Эмульсия битумно-катионная ЭБДК Б**	**т**	**0,068289**	**1**	**0,068289**			**41 921,59**		**2 862,78**
		Всего по позиции									**2 862,78**
14	**ГЭСН27-06-029-01**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см** Объем=(221+0) / 1000	**1000 м2**	**0,221**	**1**	**0,221**					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,61006					2 535,35
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	20,86		4,61006			549,96		2 535,35
		2 ЭМ									18 726,35
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,16585					3 199,41
	91.06.03-049	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т)	маш.-ч	2,44		0,53924	1,21	1,61	1,95		1,05
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,55		0,12155			1 841,00		223,77
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,55		0,12155			694,22		84,38
	91.08.01-004	Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	2,04		0,45084	2 646,78	1,62	4 287,78		1 933,10
	4-100-070	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	2,04		0,45084			865,52		390,21
	91.08.03-017	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т	маш.-ч	2,14		0,47294			2 507,10		1 185,71
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,14		0,47294			694,22		328,32
	91.08.03-045	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т	маш.-ч	1,51		0,33371			2 090,20		697,52
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,51		0,33371			694,22		231,67
	91.08.03-047	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т	маш.-ч	2,59		0,57239	1 334,21	1,65	2 201,45		1 260,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,57239			811,42		464,45
	91.08.03-049	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т	маш.-ч	0,97		0,21437			2 703,86		579,63
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,97		0,21437			811,42		173,94
	91.08.06-001	Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)	маш.-ч	1,52		0,33592	181,30	1,35	244,76		82,22
	91.08.11-031	Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2,04		0,45084	8 883,76	1,57	13 947,50		6 288,09
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	2,04		0,45084			924,12		416,63
	91.08.11-041	Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	2,04		0,45084	59,52	1,36	80,95		36,50
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	3,1		0,6851			1 673,83		1 146,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,1		0,6851			604,06		413,84
	91.13.03-112	Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,2		0,0442	435,27	1,46	635,49		28,09
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,2		0,0442			694,22		30,68
	91.18.01-013	Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	3,71		0,81991	4 141,29	1,55	6 419,00		5 263,00
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,71		0,81991			811,42		665,29
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	1,15		0,25415	2,11	1,56	3,29		0,84
		4 М									1 894,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	м3	20,52		4,53492			18,73		84,94
	01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	0,0024		0,0005304	907 036,67	1,26	1 142 866,20		606,18
	01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,012		0,002652	89 330,06	1,13	100 942,97		267,70
	01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм	шт	0,782		0,172822	4 251,61	1,24	5 272,00		911,12
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0008		0,0001768	55 898,18	1,51	84 406,25		14,92
	08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	т	0,0008		0,0001768			52 382,30		9,26
		Итого прямые затраты									**26 355,23**
		ФОТ									5 734,76
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					8 430,10
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					7 684,58
		Всего по позиции							**192 171,54**		**42 469,91**
15	**ФСБЦ-04.2.01.01-0051**	**Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II**	**т**	**21,3486**	**1**	**21,3486**			**6 340,13**		**135 352,90**
		Объем=(221+0)*96,6/1000									
		Всего по позиции									**135 352,90**
		Всего по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части									**367 878,04**
Раздел 4. Демонтаж покрытия тротуаров											
16	**ГЭСНр68-02-005-02**	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических**	**1000 м2**	**0,046**	**1**	**0,046**					
		Объем=(46) / 1000									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,65696					1 389,38
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	57,76		2,65696			522,92		1 389,38
	2	ЭМ									344,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7222					436,25
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	15,7		0,7222			466,70		337,05
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	15,7		0,7222			604,06		436,25
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	47,1		2,1666	2,11	1,56	3,29		7,13
		Итого прямые затраты									**2 169,81**
		ФОТ									1 825,63
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 862,14
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					985,84
		Всего по позиции							**109 082,39**		**5 017,79**
17	**49-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1т груза**	**3,6432**	**1**	**3,6432**			**89,07**		**324,50**
		Объем=46*0,04*2,2*0,9									
		Всего по позиции									**324,50**
18	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	**1т груза**	**3,6432**	**1**	**3,6432**			**276,05**		**1 005,71**
		Объем=46*0,04*2,2*0,9									
		Всего по позиции									**1 005,71**
19	**АО "САХ"**	**Размещение (захоронение) строительного мусора**	**т**	**3,6432**	**1**	**3,6432**			**831,97**		**3 031,03**
		Объем=46*0,04*2,2*0,9									
		Цена=1015/1,22									
		Всего по позиции									**3 031,03**
		Всего по разделу 4 Демонтаж покрытия тротуаров									**9 379,03**
Раздел 5. Устройство основания тротуаров											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**ГЭСН01-01-012-26**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3**	**0,0069**	**1**	**0,0069**					
		Объем=(46*0,15) / 1000									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,067896					33,36
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,067896			491,36		33,36
	2	ЭМ									337,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,196857					159,73
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,049197	887,54	1,54	1 366,81		67,24
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,049197			811,42		39,92
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4		0,14766			1 828,62		270,01
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		0,14766			811,42		119,81
	4	М									0,57
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04		0,000276			2 053,60		0,57
		Итого прямые затраты									**530,91**
		ФОТ									193,09
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					177,64
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					88,82
		Всего по позиции							**115 560,87**		**797,37**
21	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	**1т груза**	**12,075**	**1**	**12,075**			**276,05**		**3 333,30**
		Объем=46*0,15*1,75									
		Всего по позиции									**3 333,30**
22	**ГЭСН27-04-001-02**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**100 м3**	**0,069**	**1**	**0,069**					
		Объем=(46*0,15) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9936					501,65
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		0,9936			504,88		501,65
	2	ЭМ									3 048,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,02189					775,81
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,13317	1 933,00	1,54	2 976,82		396,42
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,13317			811,42		108,06
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		0,32844			1 841,00		604,66
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		0,32844			694,22		228,01
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		0,48852	2 391,60	1,65	3 946,14		1 927,77
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		0,48852			811,42		396,39
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,07176			1 673,83		120,11
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,07176			604,06		43,35
	4	М									9,83
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,483	35,71	0,57	20,35		9,83
		Итого прямые затраты									**4 336,25**
		ФОТ									1 277,46
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 877,87
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					1 711,80
		Всего по позиции							**114 868,41**		**7 925,92**
23	**ФСБЦ-02.2.04.03-0003**	**Смесь песчано-гравийная природная**	**м3**	**8,418**	**1**	**8,418**			**1 281,26**		**10 785,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=46*0,15*1,22									
		Всего по позиции									**10 785,65**
		Всего по разделу 5 Устройство основания тротуаров									**22 842,24**
Раздел 6. Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров											
24	**ГЭСН27-07-001-01**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**100 м2**	**0,46**	**1**	**0,46**					
		Объем=(46) / 100									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,624					3 866,89
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	14,4		6,624			583,77		3 866,89
	2	ЭМ									71,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0322					22,61
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0092			1 847,26		16,99
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0092			811,42		7,47
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03		0,0138			1 841,00		25,41
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03		0,0138			694,22		9,58
	91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	маш.-ч	0,85		0,391			57,39		22,44
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0092			734,34		6,76
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0092			604,06		5,56
	4	М									1 227,69
	01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,06		0,0276	22 876,38	1,44	32 941,99		909,20
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,5		0,23	565,20	2,45	1 384,74		318,49
		Итого прямые затраты									**5 188,79**
		ФОТ									3 889,50
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					4 395,14
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					2 994,92
		Всего по позиции							**27 345,33**		**12 578,85**
25	**ГЭСН27-07-001-02**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01**	**100 м2**	**0,46**	**1**	**0,46**					
		Объем=(46) / 100									
		Толщина 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,1344					1 246,00
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	2,32	2	2,1344			583,77		1 246,00
	2	ЭМ									7,39
	91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	маш.-ч	0,14	2	0,1288			57,39		7,39
		Итого прямые затраты									**1 253,39**
		ФОТ									1 246,00
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					1 407,98
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					959,42
		Всего по позиции							**7 871,28**		**3 620,79**
26	**ФСБЦ-04.2.01.01-0051**	**Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип В, марка II**	**т**	**4,3976**	**1**	**4,3976**			**6 340,13**		**27 881,36**
		Объем=3,2844+1,1132									
		Всего по позиции									**27 881,36**
		Всего по разделу 6 Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров									**44 081,00**
Раздел 7. Демонтаж бортовых камней											
27	**ГЭСНр68-02-006-01**	**Разборка бортовых камней: на бетонном основании**	**100 м**	**0,21**	**1**	**0,21**					
		Объем=(21+0) / 100									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,3346					7 786,55
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68,26		14,3346			543,20		7 786,55
	2	ЭМ									940,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,974					1 192,41
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	9,4		1,974			466,70		921,27
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,4		1,974			604,06		1 192,41
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	28,2		5,922	2,11	1,56	3,29		19,48
		Итого прямые затраты									**9 919,71**
		ФОТ									8 978,96
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					9 158,54
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					4 848,64
		Всего по позиции							**113 937,57**		**23 926,89**
28	**49-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3**	**1т груза**	**2,1672**	**1**	**2,1672**			**89,07**		**193,03**
		Объем=21*0,043*2,4+0*0,016*2,4									
		Всего по позиции									**193,03**
29	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км**	**1т груза**	**2,1672**	**1**	**2,1672**			**276,05**		**598,26**
		Объем=21*0,043*2,4+0*0,016*2,4									
		Всего по позиции									**598,26**
30	**АО "САХ"**	**Размещение (захоронение) строительного мусора**	**т**	**2,1672**	**1**	**2,1672**			**831,97**		**1 803,05**
		Объем=21*0,043*2,4+0*0,016*2,4									
		Цена=1015/1,22									
		Всего по позиции									**1 803,05**
		Всего по разделу 7 Демонтаж бортовых камней									**26 521,23**
Раздел 8. Монтаж бортовых камней											
31	**ГЭСН01-01-012-26**	**Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3**	**0,00104**	**1**	**0,00104**					
		Объем=(52*0,2*0,1+0*0,15*0,1) / 1000									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0102336					5,03
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,0102336			491,36		5,03
	2	ЭМ									50,84
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0296712					24,08
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,0074152	887,54	1,54	1 366,81		10,14
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,0074152			811,42		6,02
	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	21,4		0,022256			1 828,62		40,70
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		0,022256			811,42		18,06
	4	М									0,09
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	0,04		0,0000416			2 053,60		0,09
		Итого прямые затраты									**80,04**
		ФОТ									29,11
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					26,78
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					13,39
		Всего по позиции							**115 586,54**		**120,21**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**02-15-1-01-0015**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км** Объем=(52*0,2*0,1+0*0,15*0,1)*1,75	**1т груза**	**1,82**	**1**	**1,82**			**276,05**		**502,41**
		Всего по позиции									**502,41**
33	**ГЭСН27-04-001-02**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы** Объем=(52*0,2*0,1+0*0,15*0,1) / 100	**100 м3**	**0,0104**	**1**	**0,0104**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,14976					75,61
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		0,14976			504,88		75,61
	2	ЭМ									459,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,154024					116,94
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,020072	1 933,00	1,54	2 976,82		59,75
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,020072			811,42		16,29
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		0,049504			1 841,00		91,14
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		0,049504			694,22		34,37
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		0,073632	2 391,60	1,65	3 946,14		290,56
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		0,073632			811,42		59,75
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,010816			1 673,83		18,10
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,010816			604,06		6,53
	4	М									1,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,0728	35,71	0,57	20,35		1,48
		Итого прямые затраты									**653,58**
		ФОТ									192,55
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					283,05
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					258,02
		Всего по позиции							**114 870,19**		**1 194,65**
34	**ФСБЦ-02.2.04.03-0003**	**Смесь песчано-гравийная природная** Объем=(52*0,2*0,1+0*0,15*0,1)*1,22	**м3**	**1,2688**	**1**	**1,2688**			**1 281,26**		**1 625,66**
		Всего по позиции									**1 625,66**
35	**ГЭСН27-02-010-02**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий** Объем=(52) / 100	**100 м**	**0,52**	**1**	**0,52**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36,296					19 306,93
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	69,8		36,296			531,93		19 306,93
	2	ЭМ									601,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,338					269,94
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61		0,3172			1 847,26		585,95
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		0,3172			811,42		257,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0208			734,34		15,27
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0208			604,06		12,56
	4	М									1 591,24
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001		0,00052			109 491,51		56,94
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,06		0,0312			9 752,89		304,29
	11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,17		0,0884	10 082,68	1,38	13 914,10		1 230,01
		Итого прямые затраты									**21 769,33**
		ФОТ									19 576,87
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					28 778,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					26 233,01
		Всего по позиции							**147 654,50**		**76 780,34**
36	**ФСБЦ-04.1.02.01-0006**	**Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)**	**м3**	**3,068**	**1**	**3,068**	**4 155,88**	**1,79**	**7 439,03**		**22 822,94**
		Всего по позиции									**22 822,94**
37	**ФСБЦ-05.2.03.03-0012**	**Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)**	**м3**	**2,236**	**1**	**2,236**	**5 746,75**	**2,49**	**14 309,41**		**31 995,84**
		Объем=52*0,043									
		Всего по позиции									**31 995,84**
		Всего по разделу 8 Монтаж бортовых камней									**135 042,05**
Раздел 9. Регулирование высотного положения крышек колодцев											
38	**ГЭСНр68-02-018-02**	**Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см**	**шт**	**1**	**1**	**1**					
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,74					894,19
	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1,74		1,74			513,90		894,19
	2	ЭМ									36,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,05					30,20
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,05			734,34		36,72
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,05			604,06		30,20
		Итого прямые затраты									**961,11**
38.1	ФСБЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,008		0,008			8 851,90		70,82
		ФОТ									924,39
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					942,88
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					499,17
		Всего по позиции							**2 473,98**		**2 473,98**
39	**ФСБЦ-05.1.01.09-1019**	**Кольца опорные железобетонные под люк колодца, объем до 0,05 м3, бетон В15**	**м3**	**0,02**	**1**	**0,02**	**17 888,92**	**1,59**	**28 443,38**		**568,87**
		Объем=1*0,02									
		Всего по позиции									**568,87**
		Всего по разделу 9 Регулирование высотного положения крышек колодцев									**3 042,85**
		Итоги по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									650 204,17
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									43 432,10
		Эксплуатация машин									68 307,63
		Оплата труда машинистов (Отм)									17 815,55
		Материалы									450 784,97
		Перевозка									69 863,92
		Строительные работы									800 977,47
		Строительные работы									731 113,55
		в том числе:									
		оплата труда									43 432,10
		эксплуатация машин и механизмов									68 307,63
		оплата труда машинистов (Отм)									17 815,55
		материалы									450 784,97
		накладные расходы									82 241,45
		сметная прибыль									68 531,85
		Перевозка									69 863,92
		Всего ФОТ (справочно)									61 247,65
		Всего накладные расходы (справочно)									82 241,45
		Всего сметная прибыль (справочно)									68 531,85
		НДС 22%									176 215,04
		ВСЕГО по смете									**977 192,51**

Стоимость работ составляет 977192,51 руб.
при подтверждении объемов и состава работ заказчиком
Стебнева А. П.

Согласовано
Отдел ценообразования в строительстве департамента ценового, тарифного регулирования и трудовых отношений комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Иркутска
«15» 05 2026 г.